МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0854600000120000001

пгт. Хотынец «17» марта 2020г

Отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области
(наименование муниципального заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

начальника отдела администрации Хотынецкого района Орловской области Мирзоева Гаджифетдина Исаевича
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

Положения
(основания деятельности муниципального заказчика)

с одной стороны, и

Акционерное общество «Хвастовичская ПМК-9»
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице

генерального директора Махоткина Сергея Николаевича
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

Устава
(основания деятельности Подрядчика)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов закупки (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «27» февраля 2020 г. Идентификационный код закупки (203572600702057260100100050014211244), заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по "Благоустройству дворовой территории жилого дома №2 по ул. Комсомольская, жилого дома №45 по ул. Ленина, жилого дома №28 по ул. Тургенева в пгт. Хотынец Хотынецкого района Орловской области» (далее – Объект) в соответствии со сметной документацией (Приложение 1 к Контракту), дизайн-проектом и спецификацией технических и качественных характеристик товара (материала) используемого при выполнении работ (Приложение 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы на условиях Контракта и, в случае, предусмотренном п.2.2 Контракта оплатить их.

1.2. Работы производятся Подрядчиком по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул.Комсомольская д. 2, ул. Ленина, д. 45, ул. Тургенева, д. 28 (дворовые территории).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет в текущих ценах 2286771 (Два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС-20% 381128,50 (Триста восемьдесят одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 50 копеек

2.2. В случае если указанная в п. 2.1 Контракта цена определена путем проведения электронного аукциона на снижение цены, либо Контракт заключается с единственным Подрядчиком по цене, предложенной им в ходе электронного аукциона на снижение цены,

начальной (максимальной) цене Контракта, либо, в случае признания электронного аукциона на снижение цены несостоявшимся, по цене предложенной единственным Подрядчиком, установлен следующий порядок ее исчисления, изменения и оплаты:

2.2.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по цене, установленной п. 2.1 Контракта

2.2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчёт фактической стоимости выполненных работ производится Сторонами индексным методом в соответствии с Приложением 2 к Контракту.

2.2.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.2.4. Стоимость отдельных видов работ и материалов, изделий, конструкций, поставляемых Заказчику при выполнении закупаемых работпо Контракту, может меняться по согласованию с Заказчиком в пределах общей твердой цены Контракта, в связи с корректировкой сметной документации.

2.2.5. Финансирование работ по Контракту будет осуществляться за счет средств Областного бюджета, бюджета городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области

Стоимость работ не может превышать доведенных лимитов бюджетных обязательств соответствующего финансового года.

2.2.6. Цена Контракта, указанная в п. 2.1 Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.2.7. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ в порядке, установленном п. 14.6 Контракта, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

В случае увеличения предусмотренного Контрактом объема работ в порядке, установленном п. 14.6 Контракта, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.3. В случае если указанная в п. 2.1 Контракта цена Контракта определена проведением электронного аукциона путем повышения цены, в порядке ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ, либо Контракт заключен в случае признания электронного аукциона путем повышения цены несостоявшимся, по цене, предложенной единственным Подрядчиком, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы оплате не подлежат. Контракт заключается по цене за право заключения Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику в течение **3(трех)** рабочих дней со дня заключения Контрактасметную документацию, дизайн-проект, материалы согласований, необходимые для производства работ по Контракту (при необходимости).

3.1.2.Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном в разделе 6 Контракта.

3.1.3 Передать Подрядчику материалы, указанные в п. 1.2 Контракта не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты выполнения соответствующих работ с использованием материала Заказчика. Материалы подлежат передаче Подрядчику по акту приема-передачи.

3.1.4. В случае, установленном в п. 2.2 Контракта оплачивать выполненные и принятые работы в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

3.1.5. Нести иные обязанности, в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ по Контракту, контроль соответствия объемов, стоимости и качества работ сметной документации, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

3.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов, изделий и конструкций, поставляемых Заказчику при выполнении закупаемых работ по Контракту с участием представителя Подрядчика.

При уклонении Подрядчика от участия в приемке материалов, изделий и конструкций, поставляемых Заказчику при выполнении закупаемых работ по Контракту по качеству, Заказчик осуществляет вышеуказанные действия в одностороннем порядке.

3.2.3. В случае, установленным в п. 2.2 Контракта, по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить стоимость отдельных видов работ в пределах общей твердой цены Контракта.

3.2.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по Контракту.Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

3.2.5. Давать предписания (распоряжения):

- о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного нарушения невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенное нарушение, возможно, устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

Предписания (распоряжения) даются Заказчиком в письменном виде представителю Подрядчика, с указанием даты и срока его исполнения и записываются Подрядчиком в журнал производства работ.

Предписания (распоряжения) должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний (распоряжений) хранятся Заказчиком.

3.2.6. Имеет иные права в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. **Подрядчик обязан:**

4.1.1. Выполнить все работы **лично** в полном соответствии со сметнойдокументацией, условиями Контракта и действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими актами, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и сдать результат работы Заказчику в установленный Контрактом срок.

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Подрядчик руководствуется ими при исполнении настоящего Контракта.

4.1.2. До начала выполнения работ предоставить Заказчику картограммы укладки выравнивающего слоя асфальтобетона.

4.1.3. Разработать график производства работ и предоставить на согласование Заказчику до начала производства работ.

4.1.4. Назначить в трехдневный срок с момента заключения Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика с указанием предоставленных им полномочий.

4.1.5. Обеспечить материалами, изделиями и конструкциями, указанными в сметной документации (локальной смете) (Приложение 1 к Контракту).Поставляемые Подрядчиком при выполнении закупаемых работ по Контракту материалы, изделия и конструкции согласовываются с Заказчиком, в том числе дизайн и расцветка малых архитектурных форм.

4.1.6. Организовать контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций соответствия, паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.7. Самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение согласовательных и разрешительных документов, необходимых для начала и беспрепятственного выполнения работ на Объекте.

4.1.8. Согласовать места понижения бордюра для маломобильных групп населения с заинтересованными лицами (собственниками многоквартирного дома) и Заказчиком.

4.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет освещение и охрану Объекта, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся на строительной площадке.

4.1.10. Обеспечить во время производства работ выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

В процессе выполнения работ не захламлять дворовую территорию бытовыми отходами, строительным мусором.

Не допускать сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха не сжигать промасленную ветошь, автомобильные покрышки и другие виды мусора.

4.1.11. Согласовать места складирования материалов, изделий, конструкций и мусора с Заказчиком до начала работ.

4.1.12. Производить вывоз строительного мусора по мере необходимости.

4.1.13. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.14. Организовать движение транспорта и пешеходов, обеспечить установку ограждений, временных дорожных знаков и указателей в местах проведения работ по Контракту в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативными правовыми актами.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Все бригады должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ. Автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

4.1.15. До сдачи результата работ Заказчику освободить место выполнения работ от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря.

4.1.16. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.

4.1.17. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных актов по иску третьих лиц за противоправные действия работников Подрядчика.

4.1.18. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.

4.1.19. Обеспечить представителя Заказчика транспортом и всем необходимым оборудованием для приемки выполненных работ.

4.1.20. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно письменно уведомить Заказчика.

4.1.21. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, изделий, конструкций, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта.

4.1.22. Производить фотофиксацию выполняемых работ на Объекте, где проводятся работы, с последующей ее передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых).

4.1.23. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчикув соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.24. При готовности результата работ к сдаче в полном объеме письменно известить Заказчика за **3(три)** рабочих дня до даты, указанной в пункте 5.1 Контракта и предоставить акт по форме КС-2 и исполнительную документацию (**в трех экземплярах**).

4.1.25. Представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ, в том числе исполнительную геодезическую съемку объекта в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» (**в трех экземплярах**).

4.1.26. В течение **3 (трех)** календарных дней со дня приемки результата работ Заказчиком выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ.

4.1.27. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 3.2.5 Контракта.

4.1.28. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. **Подрядчик вправе:**

4.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.2.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта.

4.2.3. Получать оплату за выполненные работы, в порядке, установленном п. 6.7 Контракта.

4.2.4. Имеет иные права в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ - с 12 мая2020 года.

Окончание работ – до 30 августа 2020 года включительно.

5.2. Подрядчик должен выполнить работы в установленные сроки.

5.3. Контрактом допускается досрочное исполнение Подрядчиком своих обязательств по согласованию с Заказчиком.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно.

6.2. Подрядчик за **3 (три)** рабочих дня письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. После завершения работ, Сторонами оформляется и подписывается Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо Заказчик выдает предписание (распоряжение) об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

Подрядчик за **3 (три)** рабочих дня до даты окончания работ, указанной в пункте 5.1 Контракта обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставить акт по форме КС-2 и исполнительную документацию (**в трех экземплярах**).

Без предоставления необходимого объема исполнительной документации Заказчик имеет право не рассматривать формы КС-2.

Заказчик в течение **3 (трех)** рабочих дней рассматривает предъявленные Подрядчиком документы и подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в их подписании.

В течение следующих **2 (двух)** календарных дней после подписания формы КС-2 Подрядчик обязан представить Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.5. Заказчик имеет право отложить дату приемки, не более чем на **3 (три)** рабочих дня.При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ несет Подрядчик до приемки Заказчиком результата выполненных работ по Контракту в целом.

6.7. В случае, установленном в п. 2.2 Контракта, принятые работы подлежат оплате в следующем порядке:

6.7.1. Авансирование работ не предусмотрено. Поэтапная оплата и приемка выполненных работ Контрактом не предусмотрена.

6.7.2. Расчет осуществляется за выполненные и принятые работы в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет за выполненные работы осуществляется в пределах утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств по Объекту. Оплата работ осуществляется исключительно при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащим образом.

Непредставление Подрядчиком в срок, указанный в п. 6.4 настоящего раздела Контракта, Заказчику Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), является основанием для продления срока оплаты.

6.7.3. В случае выявления завышения объема и стоимости работ, предъявленных Подрядчиком, Заказчик при расчете с Подрядчиком за выполненные работы уменьшает сумму оплаты.

Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по Контракту.

6.7.4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

6.8. В случае, установленном в п. 2.3 Контракта, принятые работы оплате не подлежат.

6.9. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком по Контракту оформляется Актом приемки законченных работ по Объекту.

6.10. Оформление документа о приемке, указанного в п. 6.9. Контракта осуществляется Подрядчиком после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые предусмотрены разделом 8 Контракта.

7.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативной документации. Любое отклонение производства работ от сметной документации, в том числе выполнение дополнительных работ требует письменного согласования с Заказчиком до начала работ.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. При обнаружении дефектов и недостатков в процессе выполнения работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Контрактом. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недостатков, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты и недостатки.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение дефектов и недостатков и убытки Заказчика, причиненные в результате ненадлежащего качества выполненных работ.

7.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, дает распоряжение об устранении дефектов и недостатков, назначает дату повторной приемки выполненных работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по Контракту в полном объеме в соответствии со сметнойдокументацией по текущему ремонту Объекта, качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами;

- своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

8.2. Срок гарантии качества результата работ (гарантийный срок) **5 (пять) лет** со дня принятия результата работ Заказчиком в целом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов и недостатков не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

8.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов и недостатков или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, и недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

8.5. Выполняемые работы, применяемые в ходе исполнения Контракта материалы, изделия, конструкции, если в их отношении законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности и экологической безопасности, должны соответствовать указанным требованиям.

8.6. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту в размере и форме в соответствии со следующими требованиями:

8.6.1. Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика, указанных в настоящем разделе Контракта, обеспечиваются предоставлением Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к банковской гарантии, установленным Правительством Российской Федерации, или внесением Подрядчиком денежных средств на счёт, указанный в настоящем разделе Контракта.

Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта:

5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 114338 (сто четырнадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 55 копеек.

Способ представления обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: УФК по Орловской области (отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области л/с 05543250270) ИНН:5726007020, КПП: 572601001, р/с 40302810745253001953 в Отделение Орел, БИК: 045402001.

8.6.2. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный пунктом 8.2 Контракта срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

8.6.3. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в случае предоставления банковской гарантии в качестве

обеспечения исполнения гарантийных обязательств), лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.6.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик, после истечения гарантийного срока по Контракту, обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения гарантийного срока, при условии оплаты Подрядчиком выставленных штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту, в случае их наличия. При этом указанные денежные средства будут возвращены на расчётный счёт Подрядчика, указанный Подрядчиком в заявлении, в случае получения Заказчиком указанного заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения гарантийного срока, в иных случаях обеспечение гарантийных обязательств будет возвращено на расчётный счёт, указанный в Контракте.

8.6.6. Обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых включено в обеспечение гарантийных обязательств Контракта:

- качество выполненных работ и результат их выполнения, а также материалов, изделий, конструкций, использованных при выполнении работ в течение гарантийного срока **5 (пять) лет** со дня принятия результата работ заказчиком в целом.

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту;

- устранение дефектов и недостатков в случае их возникновения за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких дефектов и(или) недостатков.

Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту.

8.7. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее направления документа, указанного в пункте 6.9 настоящего Контракта.

8.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ И КОНСТРУКЦИЯМИ

9.1. Обязанность по обеспечению выполнения работ по Контракту материалами, изделиями и конструкциями несет Подрядчик.

9.2. Качество материалов, изделий и конструкций должно соответствовать требованиям нормативных актов, строительных норм, государственных стандартов, технической документации. Все материалы, изделия и конструкции в течение всего срока службы Объекта должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы, изделия, конструкции и иное имущество должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями)и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

9.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций сметной документации, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и другим нормативно-техническим актам.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, изделий, конструкций при объектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту до приемки Заказчиком результата выполненных по Контракту работ.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Контракту, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт ненадлежащего исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе, установленного в пунктах 8.6.4, 12.7 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В случае, установленном в п. 2.2 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, установлен штраф в размере (при наличии в Контракте таких обязательств):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 1000 рублей.

11.5. В случае, установленном в п. 2.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. Неустойка (штраф, пени) может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате по Контракту.

11.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Контракту.

11.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями.

12.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту установлена в размере 5 % цены Контракта, указанной в п 2.1 Контракта и составляет 114338 (сто четырнадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 00 копеек.

В случае, если участником аукциона предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к банковской гарантии, установленным Правительством РФ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта: УФК по Орловской области (отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области л/с 05543250270) ИНН: 5726007020, КПП: 572601001, р/с 40302810745253001953 в Отделение Орел, БИК: 045402001.

12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с пунктом 14.6 Контракта.

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ "Благоустройство дворовой территории жилого дома №2 по ул. Комсомольская, жилого дома №45 по ул. Ленина, жилого дома №28 по ул. Тургенева в пгт. Хотынец Хотынецкого района Орловской области», в том числе:

- в обусловленный Контрактом срок;
- надлежащего качества;
- в соответствии с установленным объемом.

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понесет Заказчик вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

12.5. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствие с частями 7, 7.2, и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.6. При этом указанные денежные средства будут возвращены на расчётный счёт Подрядчика, указанный Подрядчиком в заявление, в случае получения Заказчиком указанного заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, в иных случаях обеспечение исполнения Контракта будет возвращено на расчётный счёт, указанный в Контракте.

12.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта), лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения Контракта может быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

12.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3. статьи 96 Закона № 44-ФЗ, при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

12.9. В случае предоставления Подрядчиком до заключения Контракта информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течении трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов (гражданско-правовых договоров), исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) и при этом сумма цен таких контрактов (гражданско-правовых договоров) не менее начальной (максимальной) цены контракта положения пунктов 12.1-12.8 настоящего Контракта к такому Подрядчику не применяются.

12.10. В соответствии с ч. 8 ст. 96 Закона №44-ФЗ требование об обеспечении исполнения Контракта не применяется к Подрядчику, который является казенным учреждением.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ СТОРОН, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

14.1. Контракт составлен в электронном виде, подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика. Контракт считается заключенным с момента его подписания усиленной электронной подписью Заказчика и размещения в единой информационной системе в сфере закупок и действует до 31 декабря 2020 года, а в части гарантийных обязательств до полного истечения указанных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия Контракта или его расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

14.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта в случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
- если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

14.5. Решение Стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Закона №44-ФЗ.

14.6. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, в следующих случаях:

- снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов;
- в случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, Стороны согласовывают новые условия Контракта, в том числе по цене Контракта и срокам исполнения Контракта и (или) количеству Товара (п. 6 ст. 161 БК РФ). Соответствующие изменения положений Контракта осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

14.7. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу Контракта, если они согласованы и подписаны обеими Сторонами.

14.8. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением Контракта, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Орловской области.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Приложение 1 «Локальная смета».

12.2. Приложение 2 «Расчет цены контракта».

12.3. Приложение 3 «Информация о технических и качественных характеристиках товара (материала),поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, указанная в заявке на участие в электронном аукционе».

12.4. Все приложения к Контракту являются неотъемлемой его частью. Контракт без приложений недействителен.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Заказчика:	***Наименование, место нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Подрядчика:***
Полное наименование: Отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области	*Полное наименование: Акционерное общество «Хвастовичская ПМК-9»*
Сокращённое наименование: Отдел поселковой работы	*Сокращённое наименование: АО«Хвастовичская ПМК-9»*
Юридический адрес: Российская Федерация, 303930, Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д. 33	*Юридический адрес:249360, Калужская область, с.Хвастовичи. ул.Рабочая. д.60*
Фактический адрес: Российская Федерация, 303930, Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д. 33	*Фактический адрес: 249360, Калужская область, с.Хвастовичи. ул.Рабочая. д.60*
Банковские реквизиты: *ИНН 5726007020 КПП 572601001* *л/сч 03543250270* *счет № 40204810800000000182 Отделение Орел* *БИК 045402001*	*Банковские реквизиты:* *ИНН 4021002528 КПП 402101001* р/сч 40702810722160002089 к/с 30101810100000000612 Калужское отделение №8608 ПАО «Сбербанк» г.Калуга БИК 042908612
Номер телефона (факса): 8(48642)2-11-07, 8(48642)2-12-98 *E-mail:* hot.pos.adm2010@yandex.ru	*Номер телефона (факса): 8(48453)9-12-48,8(48453)9-12-96* *E-mail: pmk9-2-53@yandex.ru*

_____/Г. И. Мирзоев/

М.П.

_____/С.Н. Махоткин/

М.П.

Приложение №1 к муниципальному контракту
№ 085460000012000001
"17" марта 2020г.

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2 по ул.Комсомольская в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2 по ул.Комсомольская в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 85,409 тыс. руб.
строительных работ 84,858 тыс. руб.
монтажных работ 0,551 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,055 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 149,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1		участок 475м2										
2	**ТЕРр68-9-1** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (467+8=475м2) *НР (728 руб.): 104% от ФОТ СП (378 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	1000 м2 площади основания	0,48	16705,29	712,29	5881,15	761,6	7935	338	2794	362
3	**408-0014**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-26,13 *-Ф2.р1*	147,8				-3862			
4	**408-0013**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-5,463 *-Ф2.р2*	156,9				-857			
5	**ТССЦ-408-0018** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	26,13	120				3136			
6	**ТССЦ-408-0017** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	5,46	146,7				801			
7	**ТЕР27-04-007-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных *НР (421 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (264 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,48	24975,88	304,55	3568,13	474,74	11864	145	1695	226
8	**408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	-89,78 *-Ф3.р1*	101				-9068			
9	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	89,78	110				9876			
10	**ТЕР27-04-007-04** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 *(ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.) НР (-131 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (-82 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 основания	-0,48	11971,6		1790,8	242,96	-5687		-851	-115
11	**408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	47,88 *-Ф3.р1*	101				4836			
12	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	-47,88	110				-5267			
13	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (26,13+5,463+7,125+(89,78-47,88)*1,3) *НР 0%*0,8 от ФОТ СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	104,8	72				7546			
14	**ТЕРр68-37-3** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см *НР (37 руб.): 104% от ФОТ СП (19 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	1 колодец	2	163,49	18,13	7,47		327	36	15	

15	ТЕР27-06-026-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*467м2) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,23	1578,55		37,13	7,21	369		9	2
16	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2405 *-Ф12,р1*	1496,52				-360			
17	ТССЦ-101-4959 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,24	1923,08				463			
18	ТЕР27-03-004-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (467*23,3*3) толщина 3см *НР (191 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (120 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 т смеси	0,33	50822,84	214,43	2509,63	299,28	16589	70	819	98
19	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-32,97 *-Ф13,р2*	475				-15661			
20	ТССЦ-410-0008 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	32,97	565				18628			
21	ТЕР27-06-026-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*467м2) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,23	1578,55		37,13	7,21	369		9	2
22	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2405 *-Ф6,р1*	1496,52				-360			
23	ТССЦ-101-4959 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,24	1923,08				463			
24	ТЕР27-06-020-05 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (337 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (212 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,47	55590,97	371,51	2256,19	264,64	25961	173	1054	124
25	ТЕР27-06-026-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*8м2) *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,01	1578,55		37,13	7,21	10			
26	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0066 *-Ф1,р1*	1496,52				-10			
27	ТССЦ-101-4959 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,01	1923,08				13			
28	ТЕР27-06-020-05 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (6 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (4 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,01	55590,97	371,51	2256,19	264,64	445	3	18	2
29	ТЕР27-06-021-05 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 *(ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2)* *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,01	13233,12	1,74	5,62		106			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									68605	765	5562	701
Накладные расходы									1594			
Сметная прибыль									917			
Итого по разделу 1									**71116**			
Раздел 2.												
30		участок 10м2										
31	ТЕР01-01-013-14 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 10*0,3 *НР (2 руб.): 95%*0,8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0	4540,85	118,68	4417,81	593,67	14		13	2
32	ТССЦпг03-21-01-005 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (3*1,75) *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	5,25	6,84		6,84		36		36	
33	ТЕР27-04-001-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивнивающих слоев из песка (10*0,2) *НР (8 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (5 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,02	2349,28	127,02	2186,56	179,05	47	3	44	4
34	ТССЦ-408-0122 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Песок природный для строительных работ средний(2*1,1)	м3	2,2	50,24				111			
35	ТЕР27-04-007-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных *НР (9 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (6 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,01	24975,88	304,55	3568,13	474,74	250	3	36	5

36	ТССЦпг03-21-01-160 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	2,65	72				191			
37	ТЕР27-06-026-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*10м2) *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,01	1578,55		37,13	7,21	8			
38	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0052 *-Ф7.р1*	1496,52				-8			
39	ТССЦ-101-4959 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,01	1923,08				10			
40	ТЕР27-03-004-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (10*23,3*3) толщина 3см *НР (5 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (3 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 т смеси	0,01	50822,84	214,43	2509,63	299,28	356	2	18	2
41	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-0,707 *-Ф8.р2*	475				-336			
42	ТССЦ-410-0008 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	0,71	565				399			
43	ТЕР27-06-026-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*10м2) *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,01	1578,55		37,13	7,21	8			
44	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0052 *-Ф10.р1*	1496,52				-8			
45	ТССЦ-101-4959 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,01	1923,08				10			
46	ТЕР27-06-020-05 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (8 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (5 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,01	55590,97	371,51	2256,19	264,64	556	4	23	3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1644	12	170	16
Накладные расходы									32			
Сметная прибыль									20			
Итого по разделу 2									**1696**			
Раздел 3. Бордюры												
47	ТЕР01-01-030-05 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 *НР 95%*0,8 от ФОТ* *СП 50%*0,75 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0	537,18		537,18	82,34	2		2	
48	ТЕР27-04-001-01 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(59*0,3*0,03) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	2349,28	127,02	2186,56	179,05	12	1	11	1
49	ТССЦ-408-0122 *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Песок природный для строительных работ средний (0,531*1,1)	м3	0,58	50,24				29			

50	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (59*0,3*0,03) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	3694,99	197,39	3447,62	280,98	20	1	18	1
51	**ТССЦ-408-0017** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (0,531*1,26)	м3	0,67	146,7				98			
52	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (0,699*1,3) *НР 0%*0,8 от ФОТ СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	0,87	72				63			
53	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *НР (374 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (234 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,5	4507,82	648,96	80,35	9,25	2254	324	40	5
54	**ТССЦ-403-8024** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	72,36				3618			
55	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *НР (67 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (42 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,09	4507,82	648,96	80,35	9,25	406	58	7	1
56	**401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-0,531 *-Ф4,р1*	610,11				-324			
57	**ТССЦ-401-0006** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (0,531*0,86)	м3	0,46	610,11				279			
58	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0054 *-Ф4,р2*	456,93				-2			
59	**ТССЦ-402-0004** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (0,0054*0,33)	м3	0	456,93				1			
60	**ТССЦ-403-8023** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	9	22,5				203			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6659	384	78	8
Накладные расходы									445			
Сметная прибыль									279			
Итого по разделу 3 Бордюры									**7383**			
Раздел 4. Скамейки, урны, светильники												
61	**ТЕР01-02-058-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (4 руб.): 80%*0,8 от ФОТ СП (2 руб.): 45%*0,75 от ФОТ*	100 м3 грунта	0	2203,6	2203,6			6	6		
62	**ТЕР06-01-001-13** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство фундаментов-столбов: бетонных *НР (12 руб.): 105%*0,8 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0,75 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0	69206,78	5145,04	1878,82	252,49	180	13	5	1
63	**ТЕР09-06-001-03** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)(22*2+9*2=62кг) *НР (50 руб.): 90% от ФОТ СП (47 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	0,06	1050,26	890,53	90,61	2,18	65	55	6	
64	**ТССЦ-116-0083** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	2	890,38				1781			
65	**ТССЦ-116-0093** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	524,2				1048			
66	**ТЕРм08-02-369-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными *НР (56 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	162,26	19,8	92,89	9,39	325	40	186	19
67	**прайс-лист**	Светильник алюм спл. (ЛН_Е27) 60Вт пылевл-защ IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,87/1,2	шт	2	37,72				75			
68	**ТССЦ-509-1689** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	2	28,71				57			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3537	114	197	20
Накладные расходы									122			
Сметная прибыль									94			
Итого по разделу 4 Скамейки, урны, светильники									**3753**			

Раздел 5. Обочины												
69	**ТЕР27-08-001-11** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см *НР (40 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (25 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,05	2841,73	397,91	2301,02	329,26	139	19	113	16
70	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,17	110				679			
71	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	8,03	72				578			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1396	19	113	16
Накладные расходы									40			
Сметная прибыль									25			
Итого по разделу 5 Обочины									**1461**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									81841	1294	6120	761
Накладные расходы									2233			
Сметная прибыль									1335			
ВСЕГО по смете									**85409**			
Индекс пересчета в текущий уровень цен за 3 квартал 2019 г. **6,87 (согласно письма Минстроя России от 09.10.2019г № 38021-ЮГ/09)**									586760			
	НДС 20%								117352			
ВСЕГО по смете									**704112**			

Г.И. Мирзоев

С.Н.Махоткин

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 28 по ул.Тургенева в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 28 по ул.Тургенева в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 82,005 тыс. руб.

строительных работ 81,454 тыс. руб.

монтажных работ 0,551 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,668 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 117,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1		участок 394м2										
2	**ТЕР01-01-013-14** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 394*0,3 *НР (64 руб.): 95%*0,8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,12	4540,85	118,68	4417,81	593,67	537	14	522	70
3	**ТССЦпг03-21-01-005** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (118,2*1,75) *НР 0%*0,8 от ФОТ СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	206,85	6,84		6,84		1415		1415	
4	**ТЕР27-04-001-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка (394*0,2) *НР (274 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (172 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,79	2349,28	127,02	2186,56	179,05	1851	100	1723	141

5	**ТССЦ-408-0122** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Песок природный для строительных работ средний(78,8*1,1)	м3	86,68	50,24				4355			
6	**ТЕР27-04-007-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных *НР (349 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (219 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,39	24975,88	304,55	3568,13	474,74	9840	120	1406	187
7	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	104,49	72				7524			
8	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*394м2) *НР (1 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,2	1578,55		37,13	7,21	311		7	1
9	**101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2029 *-Ф2,р1*	1496,52				-304			
10	**ТССЦ-101-4959** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,2	1923,08				390			
11	**ТЕР27-03-004-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (394*23,3*3) толщина 3см *НР (160 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (100 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 т смеси	0,28	50822,84	214,43	2509,63	299,28	13997	59	691	82
12	**410-0034**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-27,82 *-Ф13,р2*	475				-13215			
13	**ТССЦ-410-0008** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	27,82	565				15718			
14	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*394м2) *НР (1 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,2	1578,55		37,13	7,21	311		7	1
15	**101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2029 *-Ф6,р1*	1496,52				-304			
16	**ТССЦ-101-4959** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,2	1923,08				390			

17	**ТЕР27-06-020-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (284 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (178 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,39	55590,97	371,51	2256,19	264,64	21903	146	889	104
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									64719	439	6660	586
Накладные расходы									1133			
Сметная прибыль									702			
Итого по разделу 1									**66554**			
Раздел 2. Бордюры												
18	**ТЕР01-01-030-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 *НР 95%*0,8 от ФОТ* *СП 50%*0,75 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0	537,18		537,18	82,34	2		2	
19	**ТЕР27-04-001-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(66*0,35*0,03) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	2349,28	127,02	2186,56	179,05	16	1	15	1
20	**ТССЦ-408-0122** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,76	50,24				38			
21	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (66*0,35*0,03) *НР (3 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (2 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	3694,99	197,39	3447,62	280,98	26	1	24	2
22	**ТССЦ-408-0017** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (0,693*1,26)	м3	0,87	146,7				128			
23	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (0,873*1,3) *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	1,14	72				82			
24	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *НР (493 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (309 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,66	4507,82	648,96	80,35	9,25	2975	428	53	6
25	**ТССЦ-403-8024** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66	72,36				4776			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8043	430	94	9

Накладные расходы									499				
Сметная прибыль									313				
Итого по разделу 2 Бордюры									**8855**				
Раздел 3. Скамейки, урны, светильники													
26	**ТЕР01-02-058-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (4 руб.): 80%*0,8 от ФОТ СП (2 руб.): 45%*0,75 от ФОТ*	100 м3 грунта	0	2203,6	2203,6			6	6		
27	**ТЕР06-01-001-13** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство фундаментов-столбов: бетонных *НР (12 руб.): 105%*0,8 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0,75 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0	69206,78	5145,04	1878,82	252,49	180	13	5	1
28	**ТЕР09-06-001-03** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)(22*2+9*2=62кг) *НР (40 руб.): 90%*0,8 от ФОТ СП (35 руб.): 85%*0,75 от ФОТ*	1 т конструкций	0,06	1050,26	890,53	90,61	2,18	65	55	6	
29	**ТССЦ-116-0083** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	2	890,38				1781			
30	**ТССЦ-116-0093** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	524,2				1048			
31	**ТЕРм08-02-369-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными *НР (56 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	162,26	19,8	92,89	9,39	325	40	186	19
32	**прайс-лист**	Светильник алюм спл. (ЛН_Е27) 60Вт пылевл-защ. IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,87/1,2	шт	2	37,72				75			
33	**ТССЦ-509-1689** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	2	28,71				57			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3537	114	197	20
Накладные расходы									112			
Сметная прибыль									82			
Итого по разделу 3 Скамейки, урны, светильники									**3731**			
Раздел 4. Обочины												
34	**ТЕР27-08-001-11** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см *НР (80 руб.): 142%*0,8 от ФОТ СП (50 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,1	2841,73	397,91	2301,02	329,26	273	38	221	32
35	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,1	110				1331			
36	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	15,72	72				1132			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2736	38	221	32
Накладные расходы									80			
Сметная прибыль									50			
Итого по разделу 4 Обочины									**2866**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									79035	1021	7172	647
Накладные расходы									1823			
Сметная прибыль									1147			
ВСЕГО по смете									**82005**			
Индекс пересчета в текущий уровень цен за 3 квартал 2019 г. **6,87 (согласно письма Минстроя России от 09.10.2019г № 38021-ЮГ/09)**									563374			
НДС 20%									112675			
ВСЕГО по смете									**676049**			

ОТДЕЛ ДОРОЖНОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.И. Мирзоев

С.Н.Махоткин

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 45 по ул.Ленина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории жилого дома № 45 по ул.Ленина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 109,972 тыс. руб.

строительных работ 108,682 тыс. руб.

монтажных работ 1,290 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,358 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 281,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ТЕРр68-9-1** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (441+37) *НР (732 руб.): 104% от ФОТ* *СП (380 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	1000 м2 площади основания	0,48	16705,29	712,29	5881,15	761,6	7985	340	2811	364
2	**408-0014**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-26,29 *-Ф2.р1*	147,8				-3886			
3	**408-0013**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-5,497 *-Ф2.р2*	156,9				-862			
4	**ТССЦ-408-0018** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	26,29	120				3155			
5	**ТССЦ-408-0017** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	5,5	146,7				806			
6	**ТЕР27-04-007-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,48	24975,88	304,55	3568,13	474,74	11938	146	1706	227

7	**408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	-90,34 *-Ф3.р1*	101				-9124			
8	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	90,34	110				9937			
9	**ТЕР27-04-007-04** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 *(ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.)* *НР (-132 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (-83 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 основания	-0,48	11971,6		1790,8	242,96	-5722		-856	-116
10	**408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	48,18 *-Ф5.р1*	101				4866			
11	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	-48,18	110				-5300			
12	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (26,29+5,497+7,17+(90,34-48,18)*1,3) *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	107	72				7704			
13	**ТЕРр68-37-3** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см *НР (37 руб.): 104% от ФОТ* *СП (19 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	1 колодец	2	163,49	18,13	7,47		327	36	15	
14	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*441,м2) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,22	1578,55		37,13	7,21	348		8	2
15	**101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2271 *-Ф12.р1*	1496,52				-340			
16	**ТССЦ-101-4959** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,23	1923,08				437			
17	**ТЕР27-03-004-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (441*23,3*3) толщина 3см *НР (179 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (113 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 т смеси	0,31	50822,84	214,43	2509,63	299,28	15669	66	774	92
18	**410-0034**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-31,14 *-Ф13.р2*	475				-14792			

20	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,05т/100м2*441м2) *НР (2 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,22	1578,55		37,13	7,21	348		8	2
21	**101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2271 *-Ф6.р1*	1496,52				-340			
22	**ТССЦ-101-4959** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,23	1923,08				437			
23	**ТЕР27-06-020-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (319 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (200 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,44	55590,97	371,51	2256,19	264,64	24516	164	995	117
24	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*37м2) *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,03	1578,55		37,13	7,21	47		1	
25	**101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0305 *-Ф7.р1*	1496,52				-46			
26	**ТССЦ-101-4959** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,03	1923,08				59			
27	**ТЕР27-06-020-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (27 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (17 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,04	55590,97	371,51	2256,19	264,64	2057	14	83	10
28	**ТЕР27-06-021-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 *(ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2)* *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,04	13233,12	1,74	5,62		490			
29		участок 120м2										
30	**ТЕРр68-12-4** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (120м2*0,15) *НР (462 руб.): 104% от ФОТ* *СП (240 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,18	5683,35	2039,27	3644,08	427,14	1023	367	656	77
31	**ТССЦпг03-21-01-005** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	43,2	6,84				295			
32	**ТССЦпг01-01-01-043** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (18м3*2,4т/м3=43,2т)	1 т груза	43,2	3,47				150			

33	**ТЕР27-04-001-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивнивающих слоев из песка (120*0,1) *НР (41 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (26 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	2349,28	127,02	2186,56	179,05	282	15	262	21
34	**ТССЦ-408-0122** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Песок природный для строительных работ средний(12*1,1)	м3	13,2	50,24				663			
35	**ТЕР27-07-002-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня *НР (353 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (222 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м2 дорожек и тротуаров	1,2	3037,97	223,83	259,46	35,28	3646	269	311	42
36	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	27,14	72				1954			
37	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,08т/100м2*120м2) *НР (1 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (1 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1 т	0,1	1578,55		37,13	7,21	152		4	1
38	**101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0989 *-Ф1.р1*	1496,52				-148			
39	**ТССЦ-101-4959** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	0,1	1923,08				190			
40	**ТЕР27-06-020-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 *НР (87 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (55 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,12	55590,97	371,51	2256,19	264,64	6671	45	271	32
41	**ТЕР27-06-021-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 *(ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2)* *НР 142%*0,8 от ФОТ* *СП 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,12	13233,72	1,74	5,62		1588		1	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									84774	1462	7050	871
Накладные расходы									2536			
Сметная прибыль									1458			
Итого по разделу 1									**88768**			
Раздел 2. Бордюры												
42	**ТЕР01-01-030-05** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 *НР (1 руб.): 95%*0,8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,01	537,18		537,18	82,34	3		3	1

43	**ТЕР27-04-001-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(105*0,3*0,03) *НР (3 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (2 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	2349,28	127,02	2186,56	179,05	22	1	21	2
44	**ТССЦ-408-0122** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Песок природный для строительных работ средний (0,945*1,1)	м3	1,04	50,24				52			
45	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (105*0,3*0,03) *НР (6 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (4 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	3694,99	197,39	3447,62	280,98	35	2	33	3
46	**ТССЦ-408-0017** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (0,945*1,26)	м3	1,19	146,7				175			
47	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза (1,19*1,3) *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	1,55	72				111			
48	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *НР (785 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (492 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	100 м бортового камня	1,05	4507,82	648,96	80,35	9,25	4733	681	84	10
49	**ТССЦ-403-8024** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	105	72,36				7598			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									12729	684	141	16
Накладные расходы									795			
Сметная прибыль									498			
Итого по разделу 2 Бордюры									**14022**			
Раздел 3. Скамейки, урны, светильники												
50	**ТЕР01-02-058-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (4 руб.): 80%*0,8 от ФОТ* *СП (2 руб.): 45%*0,75 от ФОТ*	100 м3 грунта	0	2203,6	2203,6			6	6		
51	**ТЕР06-01-001-13** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Устройство фундаментов-столбов: бетонных *НР (12 руб.): 105%*0,8 от ФОТ* *СП (7 руб.): 65%*0,75 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0	69206,78	5145,04	1878,82	252,49	180	13	5	1
52	**ТЕР09-06-001-03** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)(22*3+9*3=62кг) *НР (75 руб.): 90% от ФОТ* *СП (71 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	0,09	1050,26	890,53	90,61	2,18	98	83	8	

54	**ТССЦ-116-0093** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	3	524,2				1573			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									4528	102	13	1
Накладные расходы									91			
Сметная прибыль									80			
Итого по разделу 3 Скамейки, урны, светильники									**4699**			
Раздел 4. светильники на фасаде												
55	**ТЕРр67-3-1** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Демонтаж кабеля *НР (15 руб.): 85% от ФОТ* *СП (12 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,24	76,18	75,87	0,31	0,14	18	18		
56	**ТЕРр67-4-5** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп *НР (3 руб.): 85% от ФОТ* *СП (3 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,03	147,05	144,55	2,5	1,09	4	4		
57	**ТЕРм08-02-390-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *НР (35 руб.): 95% от ФОТ* *СП (24 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,24	235,2	156,22	30,83	0,14	56	37	7	
58	**ТССЦ-509-1831** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	м	24	1,71				41			
59	**ТЕРм08-02-399-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 *НР (6 руб.): 95% от ФОТ* *СП (4 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,24	41,51	26,73	2,07	0,14	10	6		
60	**ТССЦ-501-8190** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,02	3265,97				78			
61	**ТЕРм08-03-575-01** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Прибор или аппарат *НР (32 руб.): 95% от ФОТ* *СП (22 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	3	11,6	11,2			35	34		
62	**ТССЦ-509-2228** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	3	9,87				30			
63	**ТЕРм08-02-369-02** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными *НР (83 руб.): 95% от ФОТ* *СП (57 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	3	162,26	19,8	92,89	9,39	487	59	279	28
64	**прайс-лист**	Светильник алюм спл. (ЛН_Е27) 60Вт пылевл-защ IP54 овал./решётка/чёрн. ИЭК 311/6,87/1,2	шт	3	37,72				113			
65	**ТССЦ-509-1689** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	3	28,71				86			
66	**ТЕРр67-9-1** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Смена: выключателей *НР (6 руб.): 85% от ФОТ* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,03	842,52	220,52			25	7		

Сметная прибыль										126			
Итого по разделу 4 светильники на фасаде										**1290**			
Раздел 5. Обочины													
67	**ТЕР27-08-001-11** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см *НР (33 руб.): 142%*0,8 от ФОТ* *СП (21 руб.): 95%*0,75 от ФОТ*	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,04	2841,73	397,91	2301,02	329,26		114	16	92	13
68	**ТССЦ-408-0019** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,04	110					554			
69	**ТССЦпг03-21-01-160** *Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза *НР 0%*0,8 от ФОТ* *СП 0%*0,75 от ФОТ*	1 т груза	6,55	72					472			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1140	16	92	13
Накладные расходы										33			
Сметная прибыль										21			
Итого по разделу 5 Обочины										**1194**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										104154	2429	7582	929
Накладные расходы										3636			
Сметная прибыль										2182			
ВСЕГО по смете										**109972**			
Индекс пересчета в текущий уровень цен за 3 квартал 2019 г. **6,87 (согласно письма Минстроя России от 09.10.2019г № 38021-ЮГ/09)**										755508			
	НДС 20%									151102			
ВСЕГО по смете										**906610**			

Г.И.Мирзоев

С.Н.Махоткин

Приложение №2

к муниципальному контракту №0854600000120000001
от 17 марта 2020г

"Благоустройство дворовой территории жилого дома №2 по ул. Комсомольская, жилого дома №45 по ул. Ленина, жилого дома №28 по ул. Тургенева в пгт. Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

В соответствии с установленными ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиями для определения начальной (максимальной) цены контракта применяется **проектно-сметный метод** определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК).

Основанием для определения НМЦК на ремонт дворовых территорий является:

1. Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Комсомольская, д.2

Заключение Автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета «Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Комсомольская, д.2 от 11.12.2019 г. № 57-1-6о-1372-19.

тыс.руб.

Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.
1	2
СМР 2001 **85,409**	586,760
НДС 20%	117,352
Всего с НДС:	**704,112**

2. Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д.45

Заключение Автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета «Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д.45 от 11.12.2019 г. № 57-1-6о-1373-19.

тыс.руб.

Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.
1	2
СМР 2001 **109,972**	755,508
НДС 20%	151,102
Всего с НДС:	**906,610**

3. **Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Тургенева, д. 28**

Заключение Автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета «Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул.Тургенева, д.28 от 11.12.2019 г. № 57-1-6о-1374-19.

тыс.руб.

Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.
1	2
СМР 2001 **82,005**	563,374
НДС 20%	112,675
Всего с НДС:	**676,049**

Всего по 3 (трем) объектам

тыс.руб.

Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.
1	2
СМР 2001 **277,386**	1905,642
НДС 20%	381,129
Всего с НДС:	**2286,771**

В связи с тем, что лимит бюджетных обязательств на благоустройство дворовой территории жилого дома расположенного по адресу Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец: ул. Ленина д. 45, ул. Комсомольская, д. 2, ул. Тургенева, д. 28 согласно утвержденных смет, составил **2 286 771 (два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек.**, а в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальный контракт заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджетных обязательств **начальная (максимальная) цена контракта** будет составлять: **2 286 771 (два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек**

/Г.И. Мирзоев/

/С.Н. Махоткин/

Приложение №3
к муниципальному контракту №0854600000120000001
от 17 марта 2020г

Информация о технических и качественных характеристик товара (материала), используемого при выполнении работ "Благоустройство дворовой территории жилого дома №2 по ул. Комсомольская, жилого дома №45 по ул. Ленина, жилого дома №28 по ул. Тургенева в пгт. Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

№ п/п	Наименование товара (материала)	Наименование показателей	Значения показателей
1	щебень	Фракция	5(3) до10 мм
		Марка по дробимости	Не ниже М 800
		Марка по истираемости	Не ниже И 3
		Марка по морозостойкости	Не ниже F 50
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
		Стойкость к воздействию окружающей среды	наличие
2	щебень	Фракция	5(3) до10 мм
		Марка по дробимости	Не ниже М 600
		Марка по истираемости	Не ниже И 3
		Марка по морозостойкости	Не ниже F 50
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
		Стойкость к воздействию окружающей среды	наличие
3	щебень	Фракция	Свыше 10 до 20 мм
		Марка по дробимости	Не ниже М 800
		Марка по истираемости	Не ниже И 3
		Марка по морозостойкости	Не ниже F 50
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
		Стойкость к воздействию окружающей среды	наличие
4	щебень	Фракция	Свыше 10 до 20 мм
		Марка по дробимости	Не ниже М 600
		Марка по истираемости	Не ниже И 3
		Марка по морозостойкости	Не ниже F 50
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
		Стойкость к воздействию окружающей среды	наличие
5	щебень	Фракция	Свыше 20 до 40 мм
		Марка по дробимости	Не ниже М 600
		Марка по истираемости	Не ниже И 3
		Марка по морозостойкости	Не ниже F 50
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
		Стойкость к воздействию окружающей среды	наличие

6	щебень	Фракция	Свыше 40 до 80 (70) мм
		Марка по дробимости	Не ниже М 600
		Марка по истираемости	Не ниже И 3
		Марка по морозостойкости	Не ниже F 50
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
		Стойкость к воздействию окружающей среды	наличие
7	Эмульсия битумно-катиодная	Марка	ЭБК-1
		Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С	60
8	Асфальтобетонная смесь (горячая и теплая для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистая ,песчаная)	тип	не ниже Г
		марка	не ниже II
		Выдерживание испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части	наличие
		Однородность смеси	наличие
9	Песок природный для строительных работ средний	Класс	не ниже II
		Содержание посторонних засоряющих примесей	отсутствие
10	Камни бортовые	Длина	100 см
		Ширина	15 см
		Высота	30 см
		Класс бетона по прочности	Не ниже В 30
		Марка бетона по морозостойкости	Не ниже М 400
11	Камни бортовые	Длина	100 см
		Ширина	8 см
		Высота	20 см
		Класс бетона по прочности	Не ниже В 22,5
		Марка бетона по морозостойкости	Не ниже М 300
12	Бетон	Класс бетона по прочности	Не ниже В15
		Марка по морозостойкости	Не ниже М 200
13	Раствор готовый кладочный цементный	Марка по прочности	Не ниже М 100
		Марка по морозостойкости	Не ниже М 200
14	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	Габаритные размеры:	Х
		Длина, мм	от 1500 до 1800
		Ширина, мм	от 370 до 450
		Высота, мм	от 450 до 500
		Материал опоры	Сталь, порошковое полимерное покрытие
		Материал сиденья и спинки	Брус из хвойных пород древесины. Покрытие: антисептик+лак. Цвет: коричневый и его оттенки
15	Урна металлическая опрокидывающаяся	Высота урны, см	не менее 82,0
		Диаметр бака, см	не менее 29,0
		Объем бака, литр	не менее 30
		Особенности	козырек для защиты от осадков
16	Короба пластмассовые	ширина	до 40мм
17	Кабель –канал(короб) «Электропласт»	ширина	25мм
		высота	16мм

18	Провод в коробах	сечение	до 6мм2
19	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией	напряжение	0.66 Кв
		число жил	3
		сечение	1,5 мм2
20	Выключатели автоматические	Количество полюсов	1
		Номинальный ток	16А
		Номинальное напряжение	220
21	Светильник (ЛН_Е27)	Потребляемая мощность	60 Вт
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	Не менее 54
		Материал корпуса	Алюминий
22	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 либо аналог	Потребляемая мощность	30 Вт
		Напряжение	220 Вт
		Цветность лампы	2700 К
		цоколь	Е27

Г.И.Мирзоев

С.П. Махоткин